

浙江省应急管理厅文件

浙应急危化〔2024〕50号

浙江省应急管理厅关于加强沿海 危化品企业防台防汛能力工作的通知

宁波市、温州市、嘉兴市、舟山市、台州市应急管理局：

针对省委巡视反馈的沿海危化企业存在受台风影响大，部分危化品企业缺少应对极端情况措施等问题，省应急管理厅前期赴相关地市、重点化工园区和企业开展了实地调研，组织相关地市应急管理部门、设计单位、重点企业及专家进行座谈，对沿海危化品企业加强应对超设计抗风能力和超设计标准抗潮能力进行了研究。为进一步落实省委巡视反馈问题整改，切实防范极端自然灾害导致的安全风险，现将相关工作通知如下：

一、全面排查整治风险隐患

（一）**排查沿海危化品企业抗风隐患问题。**5月10日前，设区市应急管理局统筹县（市、区）、化工园区监管力量和相关

专家，全面排查沿海县域内的所有危化品企业，逐套排查企业化工装置设计文件（设计专篇、施工图等），检查设计阶段是否明确装置的抗风设计要求；对未明确抗风设计要求的化工装置，要督促企业于5月31日前委托具有资质的设计单位开展设计复核，形成复核报告，并根据复核报告提出的问题制定计划进行整改，复核报告及整改计划报属地县级应急管理局。现场重点检查化工装置高耸结构（塔、料仓、高层建构筑物、烟囱等）、厂房等是否存在脱焊、螺栓脱离、严重腐蚀、开裂、结构变形等安全隐患，对排查出的隐患问题要建立清单，督促企业在5月31日前完成整改，因需要工程设计、施工不能按期完成整改的，督促企业按照“五落实”要求制定整改计划并组织落实，企业整改情况报属地县级应急管理局。

（二）排查沿海企业防潮（洪涝）隐患问题。5月10日前，设区市应急管理局统筹县（市、区）、化工园区监管力量和相关专家，全面排查沿海县域内的所有危化品企业，针对防洪防涝可能存在的不足，全面检查应急发电机、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急装备物资是否储备充足并可用；检查剧毒品和遇水易反应危化品储存条件是否满足防水、防内涝要求；检查厂区及装置区的雨水排放系统、防洪排涝设施是否正常运行，涵洞、排水口等是否通畅，地沟盖板、护栏是否完好坚固，对排查出的隐患问题要建立清单，督促企业在5月31日前完成整改，企业整改情况报属地县级应急管理局。

二、完善应对极端情况预案管理

各地要督促沿海县域内的所有危化品企业，在5月20日前100%修订完善防台防汛专项应急预案。企业尚未修订专项应急

预案的，要修订专项应急预案，预案要包括应对超设计标准台风、超设计标准风暴潮等极端情况的应急措施；企业已修订专项应急预案的，要开展专项评估，补充应对超设计标准台风、超设计标准风暴潮等极端情况的应急措施。督促沿海县域内的所有危化品企业，在5月31日前开展一次应对超设计标准台风、超设计标准风暴潮等极端情况专项应急演练。企业防台防汛专项应急预案和演练开展情况报属地县级应急管理局。

三、完善化工园区安全风险智能化管控平台

沿海化工园区要协调有关方面，对照《化工园区安全智控平台验收评分表》有关内容，推进沿海化工园区完善安全风险智能化管控平台。5月31日前，具备对台风、洪涝、风暴潮等自然灾害进行监测、预警应用功能，并建立极端自然灾害与安全生产联动机制，有效防范重大安全风险。设区市应急管理局要对应用功能实现情况和联动机制建立情况进行现场检查，确保落实到位。

请各地在分别于5月10日、5月20日和5月31日将相关阶段性工作情况，6月10日前将工作总结书面盖章报送省应急管理厅。

联系人：陈禹安，18857040713。

- 附件：1.沿海危化品企业抗风设计排查情况
2.沿海危化品企业抗风防潮隐患排查情况

浙江省应急管理厅

2024年4月25日

附件 1

沿海危化品企业抗风设计排查情况

企业名称	化工装置名称	设计单位	设计时间	设计是否明确抗风设计要求（填是或否）	设计采用的基本风压（KN/m ² ）	未明确抗风设计要求的，委托设计复核的单位名称

附件 2

沿海危化品企业抗风防潮隐患排查情况

企业名称:

序号	检查内容	隐患问题
1	高耸结构（塔、料仓、高层建构筑物、烟囱等）、厂房等是否存在脱焊、螺栓脱离、严重腐蚀、开裂、结构变形等	
2	设备管线保温层和警示牌是否紧固	
3	滨水的围墙等建构筑是否加固	
4	应急发电机、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急物资储备是否充足并可用	
5	剧毒品和保险粉、电石、过氧化钾、三氧化硫、三氯化铝等遇水易反应危化品储存条件是否满足防水、防内涝要求	
6	厂区及装置区的雨水排放系统、泄洪排涝设施是否正常运行	
7	涵洞、排水口等是否通畅，地沟盖板、护栏是否完好坚固涵洞、排水口等是否通畅，地沟盖板、护栏是否完好坚固	
8	存在的其它隐患问题	

(信息公开形式：依申请公开)

抄送：省自然资源厅、省水利厅、省气象局。

浙江省应急管理厅办公室

2024 年 4 月 25 日印发
